

TROŠKOVNIK RADOVA

BR. ST.	OPIS STAVKE	JED. MJERA	KOLIČINA RADOVA	JED. CIJENA	UKUPNA CIJENA
0.	<p><u>OPĆE ODREDBE</u></p> <p>Predmet ovog troškovnika su radovi izmjene starog dotrajalog parketa u osnovnoj školi Milana Begovića u Vrlici</p> <p>Svi radovi koji se izvode, kao i materijali koji se ugrađuju po ovom troškovniku moraju biti sukladni tehničkim propisima i pravilima graditeljske struke.</p> <p><u>NAPOMENA:</u></p> <p>1) Točne količine radova utvrdit će se prema ovjerenjima građevinske knjige.</p> <p>2) Odlaganje viška materijala je u cijelosti obveza izvođača, te ga je potrebno uračunati u cijenu. Lokaciju deponije odabire izvođač radova. Isto tako izvođač radova je u obvezi voditi računa o sigurnosti djelatnika koji obavljaju rad, prolaznicima i objektima uz gradilište. Radove izvoditi sa pozornošću da ne bi došlo do oštećenja postojećih instalacija. Po završetku radova detaljno očistiti unutrašnjost građevine kao i okoliš od građevinskog otpadnog materijala.</p>				

BR. ST.	OPIS STAVKE	JED. MJERA	KOLIČINA RADOVA	JED. CIJENA	UKUPNA CIJENA
1.	<u>RADOVI RAZGRADNJE I PRIPREME PODLOGE</u>				
1.1.	Skidanje parketa Rad se sastoji od skidanja starog i dotrajalog parketa, utovara u prijevozno sredstvo i odvoz na odlagalište koje će pronaći izvoditelj radova. Po skidanju parketa, očistiti i otprašiti površinu kako bi se utvrdilo stanje podloge. U cijeni stavke su svi navedeni radovi, kao i eventualno plaćanje odlagališne pristojbe za otpadni materijal. Obračun se vrši po metru četvornom (m ²) skinutog parketa	m ²	56,00		
1.2.	Priprema podloge nivelirajućom masom Rad se sastoji od nanošenja sloja nivelir mase. Prije nanošenja nivelir mase površinu djelomično izbrusiti, usisati nečistoću i premazati impregnirajućim sredstvom. Nakon pripremljene i osušene podloge moguće je postavljati parket. Obračun po metru četvornom (m ²) pripremljen površine	m ³	608,91		
1.3.	Sanacija pukotina postojeće podloge. Rad se sastoji od zapunjavanja nepravilnih linijskih pukotina postojeće podloge. Po temeljitom čišćenju pukotina i usisavanjem prašine pukotine zapuniti materijalom kao Sika primer MB sa dodatkom kvarcnog pijeska. Obračun po metru dužnom (m ¹) zapunjenih pukotina	m ¹	65,00		
	UKUPNO RAZGRADNJE I PRIPREMNI RADOVI				
2.	<u>PARKETARSKI RADOVI</u>				
2.1.	Postavljanje parketa Rad se sastoji od dobave, dovoza, ugradnje, brušenja i lakiranja hrastovog parketa II klase. Parket je dimenzija 500 x 70 x 21 mm. Postavljanje ljepljenjem izvoditi nakon što je pripremljena podloga dobro osušena. Po postavljanju parketa površinu izbrusiti i lakirati u tri sloja. Obračun se vrši po metrima četvornim (m ²) postavljenog i lakiranog parketa	m ²	56,00		
2.2.	Postavljanje kutnih letvica Rad se sastoji od dobave, dovoza, postavljanja i lakiranja kutnih hrastovih letvica dim cca 20 x 30 mm. Kutne letvice pokrivaju prazni prostor između podne obloge i zida. Po postavljanju letvice lakirati u tri sloja. Obračun se vrši po metru dužnom (m ¹) ugrađenog betona	m ¹	30,00		
	UKUPNO PARKETARSKI RADOVI				
siječanj , 2022.god.		T.D. 01/1 VR			Str.2
-Izmjena parketa u osnovnoj školi Milana Begovića u Vrlici					
Troškovnik radova					

BR. ST.	OPIS STAVKE	JED. MJERA	KOLIČINA RADOVA	JED. CIJENA	UKUPNA CIJENA
1.	REKAPITULACIJA:				
	RAZGRADNJE I PRIPREMNI RADOVI				
2.	PARKETARSKI RADOVI				
	UKUPNO:				
	PDV 25 %				
	SVEUKUPNO kn:				
	PONUĐITELJ				